

PLANILHA DE MATERIAIS E SERVIÇOS

Obra – Calçamento com Pedras irregulares de Basalto

Proprietário – **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATIBA**

Local – Prolongamento da Rua Etelvino Pés, Distrito Industrial, Aratiba, RS

SERVIÇOS/MATERIAIS	EXEC.	UN.	Valor Mat	Valor MO	Total
1 - PAVIMENTAÇÃO PROLONGAMENTO RUA ETELVINO PÉS					
Meio-fio de concreto armado (0,15x0,30m)	500,00	m	20,00	7,00	13.500,00
Argila para assentamento do calçamento (e=8cm). Incluso somente transporte da jazida até o local da obra.					
Material (argila) fornecida pelo município.	1.800,00	m2	7,00	2,00	16.200,00
Calçamento com Pedras irregulares de basalto	1.800,00	m2	11,00	5,00	28.800,00
Pó-de-Brita rejuntamento e acabamento	1.800,00	m2	1,00	0,60	2.880,00
Compactação mecânica	1.800,00	m2	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			44.200,00	17.180,00	61.380,00

Aratiba, 29/07/2016

Prefeitura Municipal de Aratiba

Telmo Fernando Brusco - CREA RS13027

Daltro Vanso - CREA PR 80167