

CAIXA										PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			Grau de Sigilo
										Orçamento Base para Licitação - OGU			#PUBLICO
Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV	PROponente / Tomador				APELIDO DO EMPREENDIMENTO						
0		0	Município de Aratiba				Reforma do Ginásio Municipal de Esportes						
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE				MUNICÍPIO / UF			BDI 1	BDI 2	BDI 3	
PORTO ALEGRE		10-21 (DES.)	Reforma do Ginásio Municipal de Esportes				Aratiba/RS			20,34%	0,00%	0,00%	
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário com BDI (R\$)		Valor Total com BDI (R\$)			Valor Total com BDI (R\$)		
						Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra				
Reforma do Ginásio Municipal de Esportes											R\$ 248.025,91		
1,	Reforma no Ginásio Municipal de Esportes no Município de Aratiba										R\$ 248.025,91		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES										R\$ 712,20		
1.1.1.	Composição	01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 22, ADESIVADA (2,40 m x 1,20 m)		m²	2,88	R\$ 243,60	R\$ 3,69	R\$ 701,57	R\$ 10,63	R\$ 712,20		
1.2.	REMOÇÕES										R\$ 4.626,44		
1.2.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017		m²	1210,97	R\$ 0,81	R\$ 2,38	R\$ 980,89	R\$ 2.882,11	R\$ 3.863,00		
1.2.2.	SINAPI	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017		m²	120,53	R\$ 1,17	R\$ 3,36	R\$ 141,02	R\$ 404,98	R\$ 546,00		
1.2.3.	Composição	02	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO		Unid.	18	R\$ -	R\$ 12,08	R\$ -	R\$ 217,44	R\$ 217,44		
1.3.	TELHAMENTO										R\$ 200.341,98		
1.3.1.	Composição	06	TELHA TERMOISOLANTE FORMATO ALZ-26, ONDULADA, EPS 30 MM, FILME PEROLIZADO, ACABAMENTO ALZ-26 COR EXT. NATURAL, 1000X3000 MM, CUMEEIRA ESPECIAL NATURALONDULADA 300X300, INCLUSO PARAFUSO DE FIXAÇÃO FERRO 3. 1/4 E 7/8"		m²	1210,97	R\$ 157,49	R\$ 4,50	R\$ 190.715,67	R\$ 5.449,37	R\$ 196.165,04		
1.3.2.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.		m	31	R\$ 123,50	R\$ 11,24	R\$ 3.828,50	R\$ 348,44	R\$ 4.176,94		
1.4.	LIXAMENTO, EMASSAMENTO E PINTURA - PARTE INTERNA SALA FRENTE										R\$ 9.957,63		
1.4.1.	Composição	03	LIXAMENTO EM PAREDE EXISTENTE PARA POSTERIOR EMASSAMENTO E PINTURA		m²	106,83	R\$ 0,51	R\$ 2,58	R\$ 54,48	R\$ 275,62	R\$ 330,10		
1.4.2.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS		m²	106,83	R\$ 8,75	R\$ 7,44	R\$ 934,76	R\$ 794,82	R\$ 1.729,58		
1.4.3.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.		m²	106,83	R\$ 1,52	R\$ 0,93	R\$ 162,38	R\$ 99,35	R\$ 261,73		
1.4.4.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014		m²	106,83	R\$ 11,69	R\$ 4,45	R\$ 1.248,84	R\$ 475,39	R\$ 1.724,23		
1.4.5.	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO.		m²	120,53	R\$ 1,65	R\$ 1,22	R\$ 198,87	R\$ 147,05	R\$ 345,92		
1.4.6.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.		m²	120,53	R\$ 12,21	R\$ 5,80	R\$ 1.471,67	R\$ 699,07	R\$ 2.170,74		
1.4.7.	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS.		m²	120,53	R\$ 12,12	R\$ 16,05	R\$ 1.460,82	R\$ 1.934,51	R\$ 3.395,33		
1.5.	PINTURA EXTERNA - GINÁSIO E SALA FRENTE										R\$ 13.758,09		
1.5.1.	Composição	04	APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS - CORREÇÃO DE FISSURAS		m²	75,96	R\$ 7,80	R\$ 11,91	R\$ 592,49	R\$ 904,68	R\$ 1.497,17		
1.5.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014		m²	759,66	R\$ 11,69	R\$ 4,45	R\$ 8.880,43	R\$ 3.380,49	R\$ 12.260,92		
1.6.	PINTURA EM ESQUADRIAS METÁLICAS										R\$ 6.653,22		

1.6.1	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA	m²	186	R\$ 3,43	R\$ 5,55	R\$ 637,98	R\$ 1.032,30	R\$ 1.670,28	
1.6.2	SINAPI	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)	m²	186	R\$ 9,95	R\$ 16,84	R\$ 1.850,70	R\$ 3.132,24	R\$ 4.982,94	
1.7.			FORRO DRYWALL - SALA FRENTE							R\$ 11.758,91	
1.7.1	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	120,53	R\$ 85,62	R\$ 11,94	R\$ 10.319,78	R\$ 1.439,13	R\$ 11.758,91	
1.8.			LUMINÁRIAS - SALA FRENTE							R\$ 217,44	
1.8.1	Composição	5	REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON DE LED (CONSIDERANDO A UTILIZAÇÃO DAS LUMINÁRIAS REMOVIDAS PARA MONTAGEM DO NOVO FORRO)	Unid.	18	R\$ -	R\$ 12,08	R\$ -	R\$ 217,44	R\$ 217,44	
									TOTAL DE MATERIAL		R\$ 224.180,85
									TOTAL DE MÃO DE OBRA		R\$ 23.845,06
									TOTAL DA OBRA		R\$ 248.025,91