



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Aratiba	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PARTE RUA 15 DE NOVEMBRO E SANTO PÉS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Aratiba/RS	BDI 1 21,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
									512.722,05		
1.	PAVIMENTAÇÃO EM PARTE DA RUA 15 DE NOVEMBRO E SANTO PÉS									-	512.722,05
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES									-	11.580,23
1.1.1.	Composição	01	PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO Nº 22, ADESIVADA (3,00 m x 1,50 m) - PADRÃO PARA RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL	m²	4,50	298,23	BDI 1	361,90	1.628,55	RA	
1.1.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	6.547,16	1,25	BDI 1	1,52	9.951,68	RA	
1.2.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO									-	486.960,79
1.2.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	m²	6.547,16	2,56	BDI 1	3,11	20.361,67	RA	
1.2.2.	Composição	03	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO (ESP. 5 CM) - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m³	327,35	1.145,13	BDI 1	1.389,62	454.892,11	RA	
1.2.3.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12.864,85	0,75	BDI 1	0,91	11.707,01	RA	
1.3.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA									-	12.057,47
1.3.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	1.979,88	5,02	BDI 1	6,09	12.057,47	RA	
1.4.	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS									-	944,30
1.4.1.	Composição	05	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1,00	778,16	BDI 1	944,30	944,30	RA	
1.5.	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS									-	944,30
1.5.1.	Composição	06	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0	1,00	778,16	BDI 1	944,30	944,30	RA	
1.6.	ENSAIO DE CONTROLE TECNOLÓGICO									-	234,96
1.6.1.	Composição	07	ENSAIO DE CONTROLE TECNOLÓGICO	UNIDADE	2,00	96,81	BDI 1	117,48	234,96	RA	

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Aratiba/RS
Local

Cleir Carlos Saldanha
Eng. Civil CREA - RS 226467
Responsável Técnico



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Aratiba	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PARTE RUA 15 DE NOVENBRO E SANTO PÉS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF Aratiba/RS	BDI 1 21,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									512.722,05

quinta-feira, 4 de janeiro de 2024
Data

Nome: Gian Carlos Cardozo
CREA/CAU: RS 226.467
ART/RRT: 12666996

RECURSO
←