



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARATIBA
RIO GRANDE DO SUL

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL

Proponente / Tomador		Objeto		Local: Rua Itá/ERS-420, Q. 45, nº 487, Bairro Jardim ABC, Aratiba, RS.		Aratiba/RS									
Município de Aratiba		QUADRA - GINÁSIO MUNICIPAL													
EMPRESA/CNPJ		BDI PADRÃO (Acordo 2622/13 TCU)		SINAPI REF. 06/2024 PORTO ALEGRE (DESONERADO)		BDI (%)									
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QNTD.	UNID.	VALOR UNITÁRIO COM BDI (R\$)		VALOR TOTAL COM BDI (R\$)							
						MATERIAL/EQUIP.	MÃO DE OBRA								
						MATERIAL/EQUIP.		MÃO DE OBRA		VALOR TOTAL COM BDI (R\$)					
TOTAL DA OBRA															
SERVIÇOS PRELIMINARES															
1.1															
DEMOLIÇÃO															
1.1.1	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	147,70	m2	R\$	2,07	R\$	6,85	R\$	1.011,75	R\$	1.317,49		
2															
PISO EM CONCRETO ARMADO COM ACABAMENTO POLIDO															
2.1															
2.1.1	COMPOSIÇÃO	1	EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO (USINADO) ARMADO UTILIZANDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM E LONA PRETA 150 MICRA, ESP. 8 CM	728,71	m2	R\$	73,47	R\$	9,11	R\$	53.538,32	R\$	6.638,55	R\$	60.176,87
2.1.2	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO	728,71	m2	R\$	36,38	R\$	1,93	R\$	26.510,47	R\$	1.406,41	R\$	27.916,88
2.1.3	COMPOSIÇÃO	2	JUNTAS DE DILATAÇÃO EM PISO DE CONCRETO ARMADO COM CORTADORA DE PISO, POTÊNCIA 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DN 350 MM - VERIFICAR MEMORIAL DESCRITIVO	304,8	m	R\$	1,30	R\$	0,44	R\$	396,24	R\$	134,11	R\$	530,35
SUMÁRIO															
89,78%												MATERIAL	R\$	80.750,77	
10,22%												MÃO DE OBRA	R\$	9.190,82	
100,00%												TOTAL GLOBAL	R\$	89.941,59	

GIAN CARLOS CARDOZO
Engenheiro Civil

GILBERTO LUIZ HENDGES
Prefeito Municipal

Aratiba, 19 de agosto de 2024.