



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ARATIBA**  
RIO GRANDE DO SUL

**PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL**

<b>Proponente / Tomador</b> Município de Aratiba		<b>Objeto</b> QUADRA - GINÁSIO MUNICIPAL		Local: Rua Itá/ERS-420, Q. 45, nº 487, Bairro Jardim ABC, Aratiba, RS.		Aratiba/RS	
<b>EMPRESA/CNPJ</b>				SINAPI REF. 06/2024 PORTO ALEGRE (DESONERADO)		BDI (%) 21,27%	
<b>ITEM</b>	<b>FONTE</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QNTD.</b>	<b>UNID.</b>	<b>VALOR UNITÁRIO COM BDI (R\$)</b>	<b>VALOR TOTAL COM BDI (R\$)</b>
				<b>MATERIAL/EQUIP.</b>	<b>MÃO DE OBRA</b>	<b>MATERIAL/EQUIP.</b>	<b>MÃO DE OBRA</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ARATIBA**  
RIO GRANDE DO SUL

**PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL**

<b>Proponente / Tomador</b> Município de Aratiba		<b>Objeto</b> QUADRA - GINÁSIO MUNICIPAL		Local: Rua Itá/ERS-420, Q. 45, nº 487, Bairro Jardim ABC, Aratiba, RS.		Aratiba/RS	
<b>EMPRESA/CNPJ</b>				SINAPI REF. 06/2024 PORTO ALEGRE		BDI (%) 21,27%	
<b>ITEM</b>	<b>FONTE</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QNTD.</b>	<b>UNID.</b>	<b>VALOR UNITÁRIO COM BDI (R\$)</b>	<b>VALOR TOTAL COM BDI (R\$)</b>
				<b>MATERIAL/EQUIP.</b>	<b>MÃO DE OBRA</b>	<b>MATERIAL/EQUIP.</b>	<b>MÃO DE OBRA</b>

**TOTAL DA OBRA**

<b>1</b>	<b>QUADRA - PISO MODULAR</b>						R\$	112.850,76
<b>1.1</b>	<b>PISO MODULAR</b>						R\$	112.850,76

1.1.1	COTAÇÃO	1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO MODULAR ESPORTIVO INDOOR, COMPOSTO POR PLACAS DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 250 MM X 250 MM X 11 MM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA), SISTEMA DE ENCAIXE TIPO MACHO-FÊMEA COM INTERLOCK E NO MÍNIMO 14 GANHOS PARA FIXAÇÃO, ALTA ABSORÇÃO DE IMPACTO (MÍNIMO 5.9J) E RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO (MÍNIMO 6.766 kgf/m <sup>2</sup> ) E RESISTÊNCIA A TRACÇÃO DOS ENCAIXES (MÍNIMO 152,1 kgf). O PISO DEVE INCLUIR MANTA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO EM PEBD (POLIETILENO EXPANDIDO DE BAIXA DENSIDADE) COM ESPESURA DE 3 MM, PROTEÇÃO UV, SENDO 100% RESISTENTE À UMIDADE E ANTIDERRAPANTE. INCLUI TAMBÉM DEMARCAÇÕES PARA FUTSAL, VOLEIBOL E HANDEBOL, ALÉM DE PERSONALIZAÇÃO COM O LOGOTIPO DO MUNICÍPIO NO CÍRCULO CENTRAL COM PRIMER ADERENTE E TINTA PU CATALIASADA. O ACABAMENTO DAS BORDAS DEVE SER FEITO COM MATERIAL CORRESPONDENTE E SUAVIZAÇÃO DO DEGRAU POR MEIO DE RAMPAS DE ACESSO, OFERECENDO GARANTIA MÍNIMA DE 10 ANOS.	620,40	m2	R\$	170,99	R\$	10,91	R\$	106.082,20	R\$	6.768,56	R\$	112.850,76
-------	---------	---	---	--------	----	-----	--------	-----	-------	-----	------------	-----	----------	-----	------------

													<b>94,00%</b>	<b>MATERIAL</b>	R\$	106.082,20
													<b>6,00%</b>	<b>MÃO DE OBRA</b>	R\$	6.768,56
													<b>100,00%</b>	<b>TOTAL GLOBAL</b>	R\$	112.850,76

**GIAN CARLOS CARDOZO**  
Engenheiro Civil

**GILBERTO LUIZ HENDGES**  
Prefeito Municipal

Aratiba, 19 de agosto de 2024.