

COMPOSIÇÕES

COMPOSIÇÃO 1		EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO (USINADO) ARMADO UTILIZANDO TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM E LONA PRETA 150 MICRA, ESP. 8 CM				
FONTE	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SINAPI-I	21141	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	1,097	m2	R\$ 11,98	R\$ 13,14
SINAPI-I	1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100, +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA) INCLUSO ADITIVO PARA POLIMENTO	0,08	m3	R\$ 565,84	R\$ 45,27
SINAPI-I	3777	LONA PLÁSTICA PRETA, E: 150 MICRA	1,097	m2	R\$ 1,98	R\$ 2,17
SINAPI	88309	PEDREIRO C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,17	h	R\$ 24,11	R\$ 4,10
SINAPI	88316	SERVENTE C/ ENCARGOS COM COMPLEMENTARES	0,17	h	R\$ 20,08	R\$ 3,41
MATERIAL						R\$ 60,58
MÃO DE OBRA						R\$ 7,51

COMPOSIÇÃO 2		JUNTAS DE DILATAÇÃO EM PISO DE CONCRETO ARMADO COM CORTADORA DE PISO, POTÊNCIA 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DN 350 MM				
FONTE	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO, POTÊNCIA 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DN 350 MM	0,1	CHP	R\$ 10,71	R\$ 1,07
SINAPI	88309	PEDREIRO C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,015	h	R\$ 24,11	R\$ 0,36